

COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' INTERNA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO per Vie

PROGETTISTA

Ing. Giulia Setzu

Collaboratore: Studio Ing. Antonello Spanu

ELEBORATO

D3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALBERTO ATZENI

IL SINDACO:

ING. GIANLUCA BECCIU

data: FEBBRAIO 2010

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC par.ug.	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
	OG3 - STRADE URBANE (SpCat 1)				
	Via Alghero (Cat 1)				
1 / 11 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0. via Alghero		806,75		
	SOMMANO m2		806,75	3,50	2'823,63
2 / 20 D.03	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 11 [m2 806.75] *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05	40,34		
	SOMMANO m3		40,34	8,22	331,59
3 / 30 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 11 [m2 806.75]		806,75		
	SOMMANO m2		806,75	4,55	3'670,71
	Via Giovanni XXIII (Cat 2)				
4 / 12 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0. via Giovanni XXIII (da piazza chiesa sino a via Torricelli)		1'504,68		
	SOMMANO m2		1'504,68	3,50	5'266,38
	A R I P O R T A R E				12'092,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC par.ug.	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'092,31
5 / 21 D.03	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 12 [m2 1 504.68] *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05	75,23		
	SOMMANO m3		75,23	8,22	618,39
6 / 31 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 12 [m2 1 504.68]		1'504,68		
	SOMMANO m2		1'504,68	4,55	6'846,29
Via Marconi (Cat 3)					
7 / 13 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0. via Marconi		3'532,76		
	SOMMANO m2		3'532,76	3,50	12'364,66
8 / 22 D.03	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 13 [m2 3 532.76] *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05	176,64		
	SOMMANO m3		176,64	8,22	1'451,98
9 / 32 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 13 [m2 3 532.76]		3'532,76		
	SOMMANO m2		3'532,76	4,55	16'074,06
	A R I P O R T A R E				49'447,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC		IMPORTI	
		par.ug.	Quantità	unitario	TOTALE
	R I P O R T O				49'447,69
	Via Mascagni (Cat 4)				
10 / 1 D.01	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione d ... ennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO E/O CALCESTRUZZO. Via Mascagni tratto in conglomerato bituminoso ceduto e sconnesso * (par.ug.=40,00*4,60) tratto terminale *(par.ug.=15,00*4,50)	184,00 67,50	184,00 67,50		
	SOMMANO m2		251,50	5,70	1'433,55
11 / 3 D.02	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo. Via Mascagni A stima		50,00		
	SOMMANO m3		50,00	5,00	250,00
12 / 5 D.04	STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... rove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento. Vedi voce n° 1 [m2 251.50] Vedi voce n° 3 [m3 50.00]	0,15	37,73 50,00		
	SOMMANO m3		87,73	23,00	2'017,79
13 / 7 D.05	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. Via Mascagni Vedi voce n° 1 [m2 251.50] a dedurre cunette *(par.ug.=2*(40,00+15,00)*0,40*	0,07	17,61		
	A R I P O R T A R E		17,61		53'149,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC par.ug.	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		17,61		53'149,03
	0,07)	3,08	-3,08		
	Sommano positivi m3		17,61		
	Sommano negativi m3		-3,08		
	SOMMANO m3		14,53	140,11	2'035,80
14 / 9 D.07	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... re metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Via Mascagni Nuove cunette *(par.ug.=2*(40,00+15,00)*0,40*0,12)	5,28	5,28		
	SOMMANO m3		5,28	160,00	844,80
15 / 14 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0. via Mascagni a dedurre parti da ricostruire integralmente Vedi voce n° 1 [m2 251.50]		661,41		
	Sommano positivi m2		661,41		
	Sommano negativi m2		-251,50		
	SOMMANO m2		409,91	3,50	1'434,69
16 / 23 D.03	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 14 [m2 409.91] *(par.ug.=0,04*1,3) Vedi voce n° 1 [m2 251.50] *(par.ug.=0,04*1,3) Vedi voce n° 3 [m3 50.00]	0,05	20,50		
		0,05	12,58		
		1,00	50,00		
	SOMMANO m3		83,08	8,22	682,92
17 / 33 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ...				
	A R I P O R T A R E				58'147,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC par.ug.	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				58'147,24
	aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 14 [m2 409.91] Vedi voce n° 1 [m2 251.50] style="text-align: right;">SOMMANO m2		409,91 251,50 <hr/> 661,41	4,55	3'009,42
	Via Mazzini (Cat 5)				
18 / 15 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0. via Mazzini style="text-align: right;">SOMMANO m2		1'668,79 <hr/> 1'668,79	3,50	5'840,77
19 / 24 D.03	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 15 [m2 1 668.79] *(par.ug.=0,04*1,3) style="text-align: right;">SOMMANO m3	0,05	83,44 <hr/> 83,44	8,22	685,88
20 / 34 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 15 [m2 1 668.79] style="text-align: right;">SOMMANO m2		1'668,79 <hr/> 1'668,79	4,55	7'592,99
	Via Nazionale (Cat 6)				
21 / 19 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0.				
	A R I P O R T A R E				75'276,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC par.ug.	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				75'276,30
	Via Nazionale da via Gramsci a via Berlinguer		6'812,42		
	SOMMANO m2		6'812,42	3,50	23'843,47
22 / 28 D.03	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 19 [m2 6 812.42] *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05	340,62		
	SOMMANO m3		340,62	8,22	2'799,90
23 / 38 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 19 [m2 6 812.42]		6'812,42		
	SOMMANO m2		6'812,42	4,55	30'996,51
	Via Nenni (Cat 7)				
24 / 2 D.01	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione d ... ennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO E/O CALCESTRUZZO. Via Nenni Tratto finale *(par.ug.=15,00*9,00)	135,00	135,00		
	SOMMANO m2		135,00	5,70	769,50
25 / 4 D.02	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo. Via Nenni Tratto finale *(par.ug.=15,00*9,00*0,20)	27,00	27,00		
	SOMMANO m3		27,00	5,00	135,00
	A R I P O R T A R E				133'820,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.			unitario	TOTALE
	R I P O R T O					133'820,68
26 / 6 D.04	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... rove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento. Via Nenni Vedi voce n° 2 [m2 135.00] Vedi voce n° 4 [m3 27.00]	0,20 1,00		27,00 27,00		
	SOMMANO m3			54,00	23,00	1'242,00
27 / 8 D.05	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. Via Nenni Tratto finale *(par.ug.=15,00*8,20*0,07)	8,61		8,61		
	SOMMANO m3			8,61	140,11	1'206,35
28 / 10 D.07	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... re metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Via Nenni Tratto finale *(par.ug.=2*15,00*0,50*0,15)	2,25		2,25		
	SOMMANO m3			2,25	160,00	360,00
29 / 16 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0. via Nenni			4'953,69		
	SOMMANO m2			4'953,69	3,50	17'337,91
30 / 25	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA					
	A R I P O R T A R E					153'966,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC par.ug.	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				153'966,94
D.03	AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 16 [m2 4 953.69] *(par.ug.=0,04*1,3) SOMMANO m3	0,05	247,68		
			247,68	8,22	2'035,93
31 / 26 D.03	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 17 [m2 910.63] *(par.ug.=0,04*1,3) SOMMANO m3	0,05	45,53		
			45,53	8,22	374,26
32 / 35 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 16 [m2 4 953.69] SOMMANO m2		4'953,69		
			4'953,69	4,55	22'539,29
	Via Pascoli (Cat 8)				
33 / 17 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0. via Pascoli SOMMANO m2		910,63		
			910,63	3,50	3'187,21
34 / 36 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 17 [m2 910.63] SOMMANO m2		910,63		
			910,63	4,55	4'143,37
	A R I P O R T A R E				186'247,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC par.ug.	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				186'247,00
	Via Umberto I (Cat 9)				
35 / 18 D.08	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compreso i tagli laterali continui, la demolizione e asport ... vellette della strada, spolverato e ripulito pronto per la stesa della nuova pavimentazione. Per spessori sino a cm 5.0. Via Umberto I		518,89		
	SOMMANO m2		518,89	3,50	1'816,12
36 / 27 D.03	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Vedi voce n° 18 [m2 518.89] *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05	25,94		
	SOMMANO m3		25,94	8,22	213,23
37 / 37 D.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Vedi voce n° 18 [m2 518.89]		518,89		
	SOMMANO m2		518,89	4,55	2'360,95
	Opere su tutte le strade (Cat 10)				
38 / 29 D.05	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.		12,00		
	SOMMANO m3		12,00	140,11	1'681,32
39 / 39 D.09	PREZZO PER L'ADEGUAMENTO IN QUOTA SULLA BASE DEL PROGETTO DI CADITOIE O CHIUSINI IN GHISA O ELEMENTI IN GENERE di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione del telaio,				
	A R I P O R T A R E				192'318,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIC par.ug.	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				192'318,62
	l'eventual ... ni della D.L., comprese tutte le opere murarie e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. a stima		80,00		
	SOMMANO cad		80,00	50,00	4'000,00
	SICUREZZA (SpCat 2) Oneri attuazione piani di sicurezza (Cat 11)				
40 / 40 S.01	Oneri per l'attuazione dei piani sicurezza vedi computo oneri per la sicurezza		1,00		
	SOMMANO a corpo		1,00	5'681,38	5'681,38
	Parziale LAVORI A MISURA euro				202'000,00
	TOTALE euro				202'000,00
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	OG3 - STRADE URBANE	196'318,62	97,187
002	SICUREZZA	5'681,38	2,813
	Totale SUPER CATEGORIE euro	202'000,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Via Alghero	6'825,93	3,379
002	Via Giovanni XXIII	12'731,06	6,303
003	Via Marconi	29'890,70	14,797
004	Via Mascagni	11'708,97	5,797
005	Via Mazzini	14'119,64	6,990
006	Via Nazionale	57'639,88	28,535
007	Via Nenni	46'000,24	22,772
008	Via Pascoli	7'330,58	3,629
009	Via Umberto I	4'390,30	2,173
010	Opere su tutte le strade	5'681,32	2,813
011	Oneri attuazione piani di sicurezza	5'681,38	2,813
	Totale CATEGORIE euro	202'000,00	100,000
	Samassi, 23/02/2010		
	Il Tecnico ing. Giulia Setzu		
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni A misura euro	196'318,62
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza A misura euro	5'681,38
Sommano euro	202'000,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) IVA 10% sui lavori (a+b) euro	20'200,00
c6) Accantonamento di cui all'art.92 comma c. 5 D.Leg. 12 aprile 2006 n. 163 euro	4'040,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità euro	22'700,00
c10) Spese per pubblicità, oneri Autorità di Vigilanza e imprevisti euro	1'060,00
Sommano euro	48'000,00
TOTALE euro	250'000,00
Samassi, 23/02/2010	
Il Tecnico ing. Giulia Setzu	
A RIPORTARE	